

PRZEDMIAR ROBÓT

STRONA TYTUŁOWA

NAZWA OBIEKTU: **Zadaszenia amfiteatru na terenie
rekreacyjnym Faktorii Handlowej w Pruszczu
Gdańskim**

BRANŻA: **ROBOTY BUDOWLANE**

**NAZWA I ADRES:
ZAMAWIAJACEGO** **Urząd Miasta Pruszcz gdański
Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 20,**

DATA OPRACOWANIA: **listopad 2010.**

PRZEDMIAR ROBÓT

zadaszenie amfiteatru

Lp.	Nr specyfik. technicznej	Opis pozycji	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
WYKONANIE FUNDAMENTÓW POD SŁUPY						
1	S.1	wycięcie płytów darniny z odwiezieniem na odl. 0,5 km 268,96	m2	268,96		
2	S.1	wykopy w gruncie kat. III z wywozem na odl. do 15 km i utylizacją 31,4	m3	31,4		
3	S.1	wykopy w gruncie kat. III z wywozem na odl. 1 km 356	m3	356		
4	S.1	studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2,0 m i wys. 2,5 m ANALOGIA 4	szt.	4		
5	S.1	betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ANALOGIA 31,4	m3	31,4		
6	S.1	zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami żebrowanymi o śr. 14-20 mm 0,24	t	0,24		
7	S.1	obsadzanie kotew 4	kpl	4		
8	S.1	zasypanie wykopów fundamentowych gruntem rodzimym warstwami co 30 cm z zagęszczeniem 356	m3	356		
9	S.1	naprawa nawierzchni darniowaniem pełnym 268,96	m2	268,96		
WARTOŚĆ NETTO RAZEM						
MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ						
10	S.2	dostawa i montaż konstrukcji stalowej wg zestawienia projektu 34,135	t	34,135		
WARTOŚĆ NETTO RAZEM						
POKRYCIE POWŁOKĄ STRUKTURALNĄ						
11	S.3	dostawa i montaż plandeki strukturalnej 849,2	m2	849,2		
WARTOŚĆ NETTO RAZEM						
SYSTEM RETENCYJNO - ROZSĄCZAJĄCY						
12	S.4	wycięcie płytów darniny z odwiezieniem na odl. 0,5 km 5,2	m2	5,2		
13	S.4	wykopy liniowewąskoprzestrzenne o gł. do 1,5 m z gruntem na odkład 4,98	m3	4,98		
14	S.4	wykopy w gr. kat. III z transportem gruntu na odl. 15 km i utylizacją 2	m3	2		
15	S.4	podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm po zagęszczeniu 4	m2	4		

16	S.4	otulenie skrzynek rozsączających geowłókniną	64	m2	64		
17	S.4	ułożenie systemu skrzynek retencyjno-rozsączających	28	m2	28		
18	S.4	zasypanie wykopów gruntem z okładu	4,98	m3	4,98		
19	S.4	odtworzenie trawnika darniowaniem	5,2	m2	5,2		
					WARTOŚĆ NETTO RAZEM		
RYNNY							
20	S.5	montaż rynien	66,2	mb	66,2		
					WARTOŚĆ NETTO RAZEM		
WPUSTY DESZCZOWE							
21	S.6	leje spustowe z polichlorku winylu	4	szt.	4		
22	S.6	montaż łańcuchów ocynkowanych pełniących funkcję rur spustowych	27,2	m	27,2		
23	S.6	wykopanie dołów w gr. kat. III o pow. do 0,2 m2 i gł. 1 m z odwiezieniem gruntu na odl. 05 km	4	szt.	4		
24	S.6	studzienki kanalizacyjne dn 315 mm z wpustem deszczowym teleskopowe	4	szt.	4		
25	S.6	ścieki uliczne przy wpustach z kostki nieregularnej wys. 10 cm na podbudowie z betonu B-15 gr. 10 cm, zaspoiowane betonem - 4 szt.	6,4	m2	6,4		
					WARTOŚĆ NETTO RAZEM		
KANALIZACJA DESZCZOWA							
26	S.7	wycięcie płatów darniny z odwiezieniem na odl. 0,5 km	24,56	m2	24,56		
27	S.7	ręczne kopanie rowów kablowych w gr. kat. III o szer. 0,4 m i gł. 0,6 m	61,6	m	61,6		
28	S.7	kanały z rur PCV śr. 110 mm łączonych na wcisk	61,6	m	61,6		
29	S.7	podsyпки i obsyпки z piasku	5,544	m3	5,544		
30	S.7	zasypanie wykopów gruntem z okładu z zagęszczeniem	6,776	m3	6,776		
31	S.7	naprawa nawierzchni darniowaniem pełnym	24,56	m2	24,56		
					WARTOŚĆ NETTO RAZEM		
					SUMA WARTOŚCI NETTO		